



JONATHASGABOARDI
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

Planilha Orçamentária

Planilha Orçamentária							
Cliente: Município de Viadutos							
Obra: Construção de Poço Tubular Profundo							
Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Unitário com BDI	Preço do Item	Preço do Item com BDI
1	Confecção e Instalação da Placa de Obra	Unid.	1	1.267,20	1.530,78	1.267,20	1.530,78
2	Taxa de Mobilização	Unid.	1	1.029,60	1.243,76	1.029,60	1.243,76
	Perfuração						
3	Perfuração em 12" de 0 a 20 m	m	20	105,00	126,84	2.100,00	2.536,80
4	Perfuração em 6" de 20 a 300 m	m	280	95,00	114,76	26.600,00	32.132,80
	Revestimento						
5	Tubo Geomecânico 6"	m	20	237,60	287,02	4.752,00	5.740,42
6	CAP PVC Geomecânico 6"	Unid.	1	95,04	114,81	95,04	114,81
7	Laje de Proteção	Unid.	1	190,08	229,62	190,08	229,62
8	Cimentação Espaço Anular	m	20	27,72	33,49	554,40	669,72
	Complementação						
9	Teste de Vazão	Horas	24	95,04	114,81	2.280,96	2.755,40
10	Coleta e Análise de Água (Padrão Outorga DRH)	Unid.	1	950,40	1.148,08	950,40	1.148,08
11	Cercamento do Poço (2 x 2 m)	m²	4	396,00	478,37	1.584,00	1.913,47
12	Tamponamento (Se Necessário)	m	300	9,50	11,48	2.850,00	3.442,80
Custo Total da Obra				R\$	R\$	44.253,68	53.458,45

O poço descrito tem valor máximo estimado em R\$ 53.458,45.

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968
jonathasgaboardi@yahoo.com.br



JONATHAS GABOARDI

ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

Viadutos, 15 de março de 2025.

Jonathas Gaboardi

Engenheiro de Minas, Civil e de Seg. do Trabalho

CREA/RS 171.817 – CREA-SC 103.205-1 – CREA-PR 222502

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302

Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968

jonathasgaboardi@yahoo.com.br